



PREFEITURA DE ALTAIR

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: Obra de Infraestrutura Urbana (Construção de Sarjetões)

LOCAL: Vias Públicas do Município de Altair.

O memorial descritivo, como parte integrante de um projeto executivo, tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvidos, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

Constam do presente memorial descritivo a descrição dos elementos constituintes do **projeto arquitetônico**, com suas respectivas sequências executivas e especificações.

1- PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Antes do início das obras, deve ser instalada em local visível Placa de Identificação da Obra.

A placa deve ter dimensão de **2,00m x 3,00 m**, confeccionada em chapa plana, metálica em aço galvanizada ou de madeira compensada impermeabilizada, em material resistente às intempéries. As informações deverão estar em material plástico (poliestireno), para fixação ou adesivação na placa. Quando isso não for possível, as informações deverão ser pintadas à óleo ou esmalte. Deverá ser fixada em local visível preferencialmente no acesso principal do empreendimento.

Modelo e informações a serem inseridas na Placa de Obra serão fornecidos pela administração municipal.

2- SARJETÕES DE CONCRETO

Moldado "in loco", com a largura mínima de 1,50 metros e espessuras conforme projeto arquitetônico, inclinação de 7% para o centro, com tela de aço.

Preparo: Efetuar a demolição do material existente, após a demolição a área deverá ser previamente limpa depois será compactado com compactador manual de placa vibratória, ou rolo compressor, até atingir o grau de compactação.



PREFEITURA DE ALT AIR

Caso haja necessidade de aterro, a compactação deverá ser feita em camadas de até 20 centímetros.

Material: Concreto pré misturado com $fck = 20\text{Mpa}$

Tela de aço soldado CA-60, bitola 4,2 mm, malha 15x15 cm (Q92).

3- CONSIDERAÇÕES FINAIS

A empreiteira contratada assumirá integralmente a responsabilidade pela boa execução, resistência, durabilidade e eficiência dos serviços, de acordo com este memorial descritivo e demais documentos técnicos que forem fornecidos, bem como da responsabilidade dos serviços e equipamentos instalados. A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo da empreiteira, serão condições prévias e indispensáveis no recebimento dos serviços.

Os serviços quantificados na planilha orçamentária retratam a necessidade do objeto apresentado.

O referido é verdade e dou fé.

Altair, 09 de agosto de 2022.

Marco Antonio Ferreira
Prefeito Municipal

Nicolas Prevideli da Silveira
Eng^o. Civil - CREA 506.992.448-0